


**Ведомость объемов работ на 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург 197110
Морской пр. д. 33 (для составления сметы)**

№ п/п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	объем
	Кровля		
1	Демонтаж профлиста толщина 07 мм	м ²	40
2	Демонтаж примыканий толщина 07 мм	м	48
3	Демонтаж громоотвода прим.	м	18
4	Разборка тротуарных плит толщиной до 3 см. (с переносом в ручную на расстояние 100 метров)	м ²	150
5	Снятие подстилающего слоя (щебень) 10 см. и перенос на 100 м в ручную	М ³	0,1
6	Демонтаж мембраны кровельной	м ²	150
7	Демонтаж пенополистерола 350x0,15 с переносом на расстояние	м ²	150
8	промазка кровли битумной мастикой	м ²	150
9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	м ²	40
10	Монтаж профлиста толщина 0,7 мм	м ²	40
11	Укладка подстилающего слоя (щебень) 10 см. и перенос на 100 м в ручную	М ³	0,001
12	Устройство цементных стяжек толщиной до 40 мм	м ²	150
13	Монтаж не тканного дорнита	м ²	150
14	Устройство кровли (унифлекс) в 2 слоя + примыкания	м ²	150
15	монтаж пенополистерола 350x015 с переносом на расстояние 100м	м ²	150
16	Устройство примыканий кровель из наплавлиаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	48
17	Утепление покрытий из тротуарной плитки прим.	м ²	150
18	Устройство азраторов прим.	шт	4
	Водостоки		
19	Демонтаж обшивки стен из профлиста прим.	м ²	20
20	Демонтаж примыканий толщина 07 мм	м	16
21	Демонтаж громоотвода полоса 30x6 мм	м	6
22	разборка тротуарных плит толщиной до 3 см.(с переносом в ручную на расстояние 100 метров)	м ²	50
23	снятие подстилающего слоя (щебень) 10 см. и перенос на 100 м в ручную	М ³	0,01
24	Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв мембраны прим.	м ²	50
25	Демонтаж пенополистерола 350x0,15 с переносом на расстояние 100м	м ²	50
26	Прозмазка кровли битумной мастикой	м ²	50

27	Штукатурка по сетке	м ²	20
28	Монтаж профлиста толщина 07мм	м ²	20
29	Укладка подстилающего слоя (щебень) 10 см. и перенос на 100 м в ручную	м ³	0,001
30	Устройство цементных стяжек толщиной до 40 мм	м ²	50
31	Монтаж не тканного дорнита	м ²	50
32	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м ²	50
33	Монтаж пенополистерола 350x015 с переносом на расстояние 100м	м ²	50
34	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам	м	16
35	Утепление покрытий из тротуарной плитки прим.	м ²	50
36	Устройство аэраторов прим.	шт	2
Фасад (фото)			
37	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов)	м	500
38	Восстановление штукатурного слоя	м ²	500
39	Покраска фасадными красками за 2 раза	м ²	500
Ремонт козырька (фото)			
40	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей козырька за 2 раза прим.	м ²	40
Ремонт дверей (фото)			
41	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей	м ²	11
Парадные			
42	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски	м ²	100
Паркинг нижний и верхний (фото)			
43	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски	м ²	200
Благоустройство			
44	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	м ²	20
45	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком без материалов	м ²	400
46	Замена Брусчатки	м ²	60

Разработал – Махмуров Р.А.

03 март 2018

 /Махмуров Р.А. /