

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер

ООО «ЖК «АЛБЬИОН»

С.И.И.
«03» 04

Махмутов Р. Аметович
2018 г.



ФОРМА № 4

Наименование строит.

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на выполнение работ по ремонту в 2018 г. по адресу: пр. Морской, д.33

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 3 157,540 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость - 3 101,60 чел-ч
Сметная заработная плата - 883,323 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены декабря 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР09-04-006-02 (0) М.М п.3.1	Демонтаж обшивки стен из профилированного листа прим. Изп=18,732; Измм=8,933; Имам=4,865; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=1167,56*0,7; ЭММ=2341,15*0,7; ЗПм=261,42*0,7; Мат=609,4*0; ТЗТ=105,28*0,7; ТЗТм=16,4*0,7; Строительные металлические конструкции	0,4	2 456,1	1 638,81	22 847,19	6 123,79	5 855,8	73,7	29,48		
2	ТЕР12-01-029-01 (0) М.М п.3.1	Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком прим. Изп=18,732; Измм=10,519; Имам=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=430,4*0,7; ЭММ=60,92*0,7; ЗПм=3,63*0,7; Мат=8864,4*0; ТЗТ=39,27*0,7; ТЗТм=0,23*0,7; Кровля	0,48	343,92	42,64	7 131,12	2 708,92	215,29	27,49	13,2		
			100 м	301,28	2,54			22,84	0,16	0,08		

3	ТЕР09-03-050-01 (0) М.М п.3.1	Демонтаж громоздкого прим. Изп=18,732; Измм=8,933; Имат=4,865; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=145,41*0,7; ЭММ=11*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=52,38*0; ТЗТ=12,8*0,7; ТЗТм=0*0,7; Строительные металлические конструкции	0,18	109,49	7,7	853,25	343,21	12,38	8,96	1,61
			100 м	101,79	0			0		0
4	ТЕРр68-20-01 (0)	Разборка из плит с их откоской и укладкой в штабель Изп=18,732; Измм=8,565; Имат=5,655; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); Благоустройство при ремонте	1,5	174,1	0	11 544,79	4 891,86	0	18,68	28,02
			100 м2 основания	174,1	0			0		0
5	ТЕРр68-12-02 (0)	Разборка покрытий и оснований щебеночных Изп=18,732; Измм=8,565; Имат=5,655; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); Благоустройство при ремонте	0,0001	707,34	530,44	1,41	0,33	0,45	18,37	0
			100 м3 конструкци й	176,9	69,01			0,13	4,65	0
6	ТЕРр58-17-01 (0)	Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв мембраны прим. Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Крыши, кровли при ремонте	1,5	88,01	0,15	5 507,55	2 468,69	2,37	9,21	13,82
			100 м2 покрытия кровли	87,86	0			0		0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,15 т	0	0					
7	ТЕР12-01-013-01 (0) М.М п.3.1	Разборка утепления из плит пенопаста полистирольного на битумной мастике в один слой Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=219,03*0,8; ЭММ=129,66*0,8; ЗПм=9,16*0,8; Мат=1209,51*0; ТЗТ=21,02*0,8; ТЗТм=0,58*0,8; Кровли	1,5	278,95	103,73	14 459,16	4 923,33	1 636,71	16,82	25,23
			100 м2 утепляемог о покрытия	175,22	7,33			205,97	0,46	0,69
8	ТЕР12-01-013-02 (0) М.М п.3.1	Разборка утепления из плит на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=156,61*0,8; ЭММ=125,22*0,8; ЗПм=9,16*0,8; Мат=894,45*0; ТЗТ=15,03*0,8; ТЗТм=0,58*0,8; Кровли	1,5	225,47	100,18	10 839,68	3 520,4	1 580,69	12,02	18,03
			100 м2 утепляемог о покрытия	125,29	7,33			205,97	0,46	0,69

9	ТЕР12-01-016-01 (0)	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотглавлением Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=47,68*1,15; ЭММ=3,59*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровли	1,5	374,38	4,49	5 767,56	1 540,62	70,85	5,13	7,7
			100 м2 кровли	54,83	0			0	0	0
10	ТЕР15-02-036-01 (0)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен Изп=18,732; Измм=13,844; Имаг=5,93; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,55*0,8); ЗП=1458,04*1,15; ЭММ=43,68*1,25; ЗПм=22,19*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25; Отделочные работы	0,4	5 913,73	54,6	39 772,48	12 563,55	302,35	149,44	59,78
			100 м2 штукатурки ваемой поверхност и	1 676,75	27,74			207,85	1,8	0,72
11	ТЕР09-04-006-02 (0)	Монтаж отражающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м Изп=18,732; Измм=8,933; Имаг=4,865; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=1167,56*1,15; ЭММ=2341,15*1,25; ЗПм=261,42*1,25; ТЗТ=105,28*1,15; ТЗТм=16,4*1,25; Строительные металлокаркасные конструкции	0,4	4 878,53	2 926,44	39 841,21	10 060,51	10 456,76	121,07	48,43
			100 м2	1 342,69	326,78			2 448,5	20,5	8,2
12	ТЕР27-04-001-04 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Изп=18,732; Измм=8,998; Имаг=6,202; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8); Автомобильные дороги	0,00001	3 257	3 002,64	0,52	0,04	0,27	24,19	0
			100 м3	239,24	326,3			0,06	20,6	0
13	ТЕР12-01-017-01 (0)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=287,44*1,15; ЭММ=171,39*1,25; ЗПм=25,57*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровли	1,5	1 122,81	214,24	31 627,13	9 288,08	3 380,39	31,3	46,95
			100 м2 стяжки	330,56	31,96			898,01	2,43	3,65
14	ТЕР12-01-013-05 (0)	Утепление покрытий плитами нетканного дорнита прим. Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Кровли	1,5	929,2	286,12	32 671,6	9 925,34	4 514,54	33,9	50,85
			100 м2 утепляемог о покрытия	353,24	30,18			848	1,91	2,87

15	ТЕР12-01-002-09 (0)	Устройство кровель плоских из наплавлиемых материалов в два слоя Изп=18,675; Измм=9,607; Имат=4,144; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=165,14*1,15; ЭММ=34,43*1,25; ЗПМ=3,16*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровли	1,5	429,06	43,04	15 522,09	5 319,86	620,24	16,51	24,77
			100 м2 кровли	189,91	3,95			110,66	0,25	0,38
15.1	[101-3360]	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	171 м2	39,98		6 836,58				
15.2	[101-3359]	Унифлекс ХКП	174 м2	28,41		4 943,34				
16	ТЕР12-01-013-01 (0)	Утепление покрытий плитками из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=219,03*1,15; ЭММ=129,66*1,25; ЗПМ=9,16*1,25; ТЗТ=21,02*1,15; ТЗТм=0,58*1,25; Кровли	1,5	1 623,47	162,08	27 876,27	7 077,33	2 557,38	24,17	36,26
			100 м2 Утеплением о покрытия	251,88	11,45			321,72	0,73	1,1
17	ТЕР12-01-013-02 (0)	Утепление покрытий плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=156,61*1,15; ЭММ=125,22*1,25; ЗПМ=9,16*1,25; ТЗТ=15,03*1,15; ТЗТм=0,58*1,25; Кровли	1,5	1 231,08	156,53	20 882,28	5 060,45	2 469,81	17,28	25,92
			100 м2 Утеплением о покрытия	180,1	11,45			321,72	0,73	1,1
18	ТЕР12-01-004-04 (0)	Устройство примыканий кровель из наплавлиемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=398,31*1,15; ЭММ=92,05*1,25; ЗПМ=11,22*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровли	0,48	966,47	115,06	11 948,98	4 118,58	580,95	40,83	19,6
			100 м Примыкани й	458,06	14,03			126,15	0,89	0,43
18.1	[101-3360]	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	54,72 м2	39,98		2 187,71				
18.2	[101-3359]	Унифлекс ХКП	55,68 м2	28,41		1 581,87				
19	ТЕР12-01-013-05	Утепление покрытий из тротуарной плитки прим.	1,5	1 053,72	357,65	37 908,8	11 414,25	5 643,18	38,99	58,49

	(0)	Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=353,24*1,15; ЭММ=286,12*1,25; ЗПм=30,18*1,25; ТЗТ=33,9*1,15; ТЗТм=1,91*1,25; Кровли	100 м2	406,23	37,73				1 060,14	2,39	3,59
20	ТЕР12-01-011-01 (0)	Устройство аэраторов прим. Изп=18,732; Измм=10,519; Имат=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Кровли	4 1 шт	441,44 20,11	0,9 0	10 211,96	1 506,8	37,87 0	1,93 0	7,72 0	
20.1	прайс	Аэраторы	4 шт	664,3		2 657,2					

Болотоки

21	ТЕР09-04-006-02 (0) М.М п.3.1	Демонтаж обшивки стен из профилированного листа прим. Изп=18,675; Измм=8,3; Имат=5,13; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=1167,56*0,7; ЭММ=2341,15*0,7; ЗПм=261,42*0,7; Мат=609,4*0; ТЗТ=105,28*0,7; ТЗТм=16,4*0,7; Строительные металлические конструкции	0,2 100 м2	2 456,1 817,29	1 638,81 182,99	11 190,27	3 052,58	2 720,42 683,47	73,7 11,48	14,74 2,3
22	ТЕР12-01-029-01 (0) М.М п.3.1	Демонтаж примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком прим. Изп=18,675; Измм=8,3; Имат=5,13; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=430,4*0,7; ЭММ=60,92*0,7; ЗПм=3,63*0,7; Мат=8864,4*0; ТЗТ=39,27*0,7; ТЗТм=0,23*0,7; Кровли	0,16 100 м	343,92 301,28	42,64 2,54	2 354,88	900,22	56,63 7,59	27,49 0,16	4,4 0,03
23	ТЕР09-03-050-01 (0) М.М п.3.1	Демонтаж промолотовда прим. Изп=18,675; Измм=8,3; Имат=5,13; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=145,41*0,7; ЭММ=11*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=52,38*0; ТЗТ=12,8*0,7; ТЗТм=0*0,7; Строительные металлические конструкции	0,06 100 м	109,49 101,79	7,7 0	283,27	114,06	3,83 0	8,96 0	0,54 0
24	ТЕРр68-20-01 (0)	Разборка из плит с их отноской и укладкой в штабель Изп=18,675; Измм=8,115; Имат=5,601; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); Благоустройство при ремонте	0,5 100 м2 основания	174,1 174,1	0 0	3 836,55	1 625,66	0 0	18,68 0	9,34 0
25	ТЕРр68-12-02 (0)	Разборка покрытий и оснований щебеночных Изп=18,675; Измм=8,115; Имат=5,601; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); Благоустройство при ремонте	0,0001 100 м3 конструкции	707,34 176,9	530,44 69,01	1,39	0,33	0,43 0,13	18,37 4,65	0 0

26	ТЕРр58-17-01 (0)	Разборка теплоизоляции на кровле из двух слоёв мембраны прим. Изп=18,675; Измм=8,41; Имам=3,458; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Крыши, кровли при ремонте	0,5	88,01	0,15	1 830,11	820,39	0,63	9,21	4,61
			100 м2 покрытия кровли	87,86	0		0		0	0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,05 т	0		0				
27	ТЕР12-01-013-01 (0) М.М п.3.1	Разборка утепления из плит пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=219,03*0,8; ЭММ=129,66*0,8; ЗПм=9,16*0,8; Мат=1209,51*0; ТЗТ=21,02*0,8; ТЗТм=0,58*0,8; Кровли	0,5	278,95	103,73	4 691,62	1 636,12	430,48	16,82	8,41
			100 м2 утепляемог о покрытия	175,22	7,33			68,45	0,46	0,23
28	ТЕР12-01-013-02 (0) М.М п.3.1	Разборка утепления из плит на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 V=0,5; Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=156,61*0,8; ЭММ=125,22*0,8; ЗПм=9,16*0,8; Мат=894,45*0; ТЗТ=15,03*0,8; ТЗТм=0,58*0,8; Кровли	0,5	225,47	100,18	3 492,68	1 169,9	415,75	12,02	6,01
			100 м2 утепляемог о покрытия	125,29	7,33			68,45	0,46	0,23
29	ТЕР12-01-016-01 (0)	Огрунтовка основной из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотвлением Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=47,68*1,15; ЭММ=3,59*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровли	0,5	374,38	4,49	2 127,18	511,98	18,64	5,13	2,57
			100 м2 кровли	54,83	0			0	0	0
30	ТЕР15-02-036-01 (0)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,55*0,8); ЗП=1458,04*1,15; ЭММ=43,68*1,25; ЗПм=22,19*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25; Отделочные работы	0,2	5 913,73	54,6	19 111,56	6 262,66	90,64	149,44	29,89
			100 м2 оштукатурн ваемой поверхност и	1 676,75	27,74			103,61	1,8	0,36
31	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	0,2	4 878,53	2 926,44	19 539,52	5 014,95	4 857,89	121,07	24,21

	(0)	Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,68 (0,85*0,8); ЗП=1167,56*1,15; ЭММ=2341,15*1,25; ЗПМ=261,42*1,25; ТЗТ=105,28*1,15; ТЗТМ=16,4*1,25; Строительные металлические конструкции	100 м2	1 342,69	326,78				1 220,52	20,5	4,1
32	ТЕР27-04-001-04 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,76 (0,95*0,8); Автомобильные дороги	0,00001 100 м3	3 257 239,24	3 002,64 326,3		0,5	0,04	0,25 0,06	24,19 20,6	0 0
33	ТЕР12-01-017-01 (0)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=287,44*1,15; ЭММ=171,39*1,25; ЗПМ=25,57*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25; Кровли	0,5 100 м2 стяжки	1 122,81 330,56	214,24 31,96		10 671,24	3 086,61	889,1 298,43	31,3 2,43	15,65 1,22
34	ТЕР12-01-013-05 (0)	Утепление покрытий плитами нетканного дорнита прим. Изп=18,675; Измм=8,3; Имам=5,13; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Кровли	0,5 100 м2 Утеплителем о покрытия	929,2 353,24	286,12 30,18		10 742,7	3 298,38	1 187,4 281,81	33,9 1,91	16,95 0,96
35	ТЕР12-01-001-05 (0)	Устройство кровель скатных из наплавленных материалов в два слоя Изп=18,732; Измм=10,519; Имам=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Кровли	0,5 100 м2 Кровли	411,69 180,9	34,68 3,16		4 901,58	1 694,31	182,4 29,6	15,73 0,2	7,87 0,1
35.1	[101-3360]	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	57 м2	39,98			2 278,86				
35.2	[101-3359]	Унифлекс ХКП	58 м2	28,41			1 647,78				
36	ТЕР12-01-013-01 (0)	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой Изп=18,732; Измм=10,519; Имам=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=219,03*1,15; ЭММ=129,66*1,25; ЗПМ=9,16*1,25; ТЗТ=21,02*1,15; ТЗТМ=0,58*1,25; Кровли	0,5 100 м2 Утеплителем о покрытия	1 623,47 251,88	162,08 11,45		9 292,09	2 359,11	852,46 107,24	24,17 0,73	12,09 0,37

37	ТЕР12-01-013-02	Утепление покрытий плитами на кажлый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	0,5	1 231,08	156,53	6 960,76	1 686,82	823,27	17,28	8,64
	(0)	Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=156,61*1,15; ЭММ=125,22*1,25; ЗПм=9,16*1,25; ТЗТ=15,03*1,15; ТЗТм=0,58*1,25; Кровли	100 м2 утепляемог о покрытия	180,1	11,45			107,24	0,73	0,37
38	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,16	966,47	115,06	3 982,99	1 372,86	193,65	40,83	6,53
	(0)	Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=398,31*1,15; ЭММ=92,05*1,25; ЗПм=11,22*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровли	100 м примыкани й	458,06	14,03			42,05	0,89	0,14
	[101-3360]	Унифлекс ЭЖТ-4,5, сланец серый	18,24	39,98		729,24				
38.1	[101-3359]	Унифлекс ЖКП	18,56	28,41		527,29				
38.2	ТЕР12-01-013-05	Утепление покрытий из тротуарной плитки прим.	0,5	1 053,72	357,65	12 636,27	3 804,75	1 881,06	38,99	19,5
	(0)	Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=353,24*1,15; ЭММ=286,12*1,25; ЗПм=30,18*1,25; ТЗТ=33,9*1,15; ТЗТм=1,91*1,25; Кровли	100 м2	406,23	37,73			353,38	2,39	1,2
40	ТЕР12-01-011-01	Устройство аэраторов прим.	2	441,44	0,9	5 105,98	753,4	18,93	1,93	3,86
	(0)	Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Кровли	1 шт	20,11	0			0	0	0
40.1	прайс	Аэраторы	2	664,3		1 328,6				

Фасад

41	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали (поиск, сандриков, огнивов, карнизов) шириной до 0,7 м	5	4 299,79	13,04	276 154,55	95 745,81	685,84	63,22	316,1
	(0)	Изп=18,732; Измм=10,519; Имаг=3,774; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 022,27	3,08			288,47	0,14	0,7
	509-9900	Строительный мусор	1,65	0		0				

	(0)	Изп=18,732; Измм=8,519; Имаг=6,456; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); Магирные работы при ремонте	100 м2	837,98	2,2			41,21	0,1	0,1
46.1	прайс	Краски латексные Тиккурила Н459	0,0211 т	189 457						
46.2	[101-0456]	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	-0,0211 т	13 994,94		- 295,29				

Паркинг нижний и верхний.

47	ТЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	2	1 466,59	11,37	73 552,23	31 394,08	193,72	51,19	102,38
	(0)	Изп=18,732; Измм=8,519; Имаг=6,456; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); Магирные работы при ремонте	100 м2	837,98	2,2			82,42	0,1	0,2
47.1	прайс	Краски латексные Тиккурила Н459	0,0422 т	189 457		7 995,09				
47.2	[101-0456]	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	-0,0422 т	13 994,94		- 590,59				

Благоустройство

48	ТЕРр68-20-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их огнотой и укладкой в штабель	0,2	269,93	0	2 386,59	1 011,27	0	18,68	3,74
	(0)	Изп=18,732; Измм=8,565; Имаг=5,655; НР=0,88 (1,04*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); Благоустройство при ремонте	100 м2 основания	269,93	0			0	0	0
49	ТЕР11-01-025-01	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	4	24 160,83	294,77	840 161,38	120 753,96	10 098,82	94,8	379,2
	(0)	Изп=18,732; Измм=8,565; Имаг=5,655; НР=1,05 (1,23*0,85); СП=0,6 (0,75*0,8); Полы	100 м2 покрытия	1 611,6	53,94			4 041,62	2,83	11,32
49.1	[413-0437]	Брусчатка	- 400 м2	222,19		-88 876				
49.2	[413-0437]	Брусчатка	60 м2	222,19		13 331,4				
50	ТЕРр62-18-02	Окраска масляными составами скамеек, забора, детской площадки прим.	0,3	1 004,01	11,37	8 170,04	3 575,7	29,06	38,4	11,52

(0)	Изн=18,732; Измм=8,519; Измат=6,456; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); Мадирные работы при ремонте	100м2	636,29	2,2	2 659 903,1	867 336,55	65 927,22	12,36	0,1	0,03
ИТОГО:					903,1	15 986,94				3 049,55

Наименование и значение множителей

Итого										2 659 903,1
Итого по неучтенным материалам										15 978,43
Итого НДС					2675881,53*0,18			18%		481 658,68
Итого										3 157 540,21

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ