

07.08.2024 №07/08/003

ООО «УК «Альбион»

Коммерческое предложение

Уважаемые Господа,

система управления ИТП по адресу: Санкт-Петербург, Морской пр., д. 33, находится в предаварийном режиме. После сбоя в контроллере управления и доп. модуля, были выполнены мероприятия по восстановлению работоспособности ИТП. Заменен дефектный модуль, программистами восстановлена программа управления, выполнены настройки всех контуров и система управления ИТП запущена в автоматическом режиме.

После выполнения всех мероприятий система управления работает с перебоями, что свидетельствует о выходе из строя компонентов контроллера и модулей. Данное оборудование работает более 15 лет. Производство контроллера и модулей прекращено, складские запасы закончились. Выпущенные аналоги не совместимы с установленными.

Для качественного предоставления услуг по теплоснабжению и подаче ГВС, требуется заменить неисправный шкаф управления в сборе на новый.

В таблице представлена стоимость замены шкафа управления ИТП.

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость руб, с НДС
1	Комплект материалов: - Шкаф управления контурами Тепловая сеть, ГВС - Шкаф управления контурами теплый полы, вентиляция, завесы, радиаторы - Комплект датчиков (погружные, наружного воздуха) реле сухого хода - Кабели, гофра, наконечники, крепеж	комплект	1	1 650 000,00
2	Работы: - Доставка - Демонтаж/монтаж шкафов - демонтаж/монтаж датчиков, реле - замена кабелей насосов, датчиков (2000м) - ПНР	комплект	1	950 000,00
Итого с НДС				2 600 000,00

Срок поставки изготовления шкафов 10-11 недель, срок выполнения работ 4-6 недель.

Шкафы управления на базе программируемого контролеров Овен 110. Индикация работы и аварии насосов, панель управления на дверках шкафов.

С уважением,
Руководитель



Люлин Е.В.